PODCIĄG PD1 4szt SKALA 1:20



ROZMIESZCZENIE PRETÓW PODCIĄGU PD1
skala 1:10



PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:10



PRĘTY ZBROJENIOWE
skala 1:10



PRĘTY ZBROJENIOWE
skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI

Zestawienie prętów zbrojeniowych

Nr pręta	ø [mm]	wymiary [m]	ilość	długość łączna [m]		
				8	12	16
1	16	–	–	–	–	258,90
2	12	–	–	–	258,90	–
3	16	4,725	24	–	–	113,40
4	8	2,42	184	445,30	–	113,40
długość łączna [m]				445,30	258,90	372,3
ciężar [kg/m]				0,395	0,888	1,578
ciężar łączny [kg]				175,89	237,10	587,50
ŁĄCZNA MASA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH				1000,5kg		

UWAGI:

1. *MINIMALNE ŚREDNICE WEWNĘTRZNE ZAGIĘCIA PRĘTÓW WYNOSZĄ DLA PRĘTÓW NR1 D=64mm, NR2 D=48mm, NR3 D=64mm,NR4 D= 32mm;*
2. *POŁĄCZENIA PRĘTÓW ZBROJENIA GÓRNEGO WYKONAĆ NA ZAKŁAD O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 700mm, W MIEJSCACH, GDZIE OBLICZENIOWY MOMENT ZGINAJĄCY WNOSI ZERO, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;*
3. *PRĘTY NR2 CIĄĆ I ŁĄCZYĆ JAK PRĘTY ZBROJENIA GÓRNEGO;*
4. *W MIEJSCACH WYKONANIA ZAKŁADÓW ZAGĘŚCIĆ STRZEMIONA DO ROZSTAWU MAKSYMALNIE WYNOSZĄCEGO 150mm;*
5. *W CELU UNIKNIĘCIA BŁĘDU ZESTAWCZEGO UJEDNOLICONO NUMERACJĘ PRĘTÓW NA RYSUNKU K-77, K-78, K-79;*
6. *PRĘTY NR 3 KOTWIĆ NA DŁUGOŚCI 500mm OD LICA SŁUPA.*

beton C25/30 (B30)
stal AI (St3SX),
AIII (34GS)
pręty zbr. ø16,12
strzemiona. ø8
otulina: 30mm

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	działka nr 190			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	Konstrukcja podciągu PD1			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Kędzierski	09.2010r.	201/DOŚ/09	
Rysował:	mgr inż. Łukasz Wieruszewski	09.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	09.2010r.	145/DOŚ/05	
ARCHM/37/10	1:20,1:10	PW	Budowlana	K-77
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku